

Evidenční list hlásného profilu č.87

Stanice kategorie : A

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|
| Tok: | Černá | Stanice: | Ličov | | | | | | | |
| Kraj: | Jihočeský kraj | ORP: | Kaplice | Obec: | Benešov nad Černou | | | | | |
| Provozovatel: | | | ČHMÚ České Budějovice | | | | | | | |
| Centrum automatizovaného sběru dat: | | | RPP ČHMÚ České Budějovice | | | | | | | |
| Staničení: | 8.9 | [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 1-06-02-0300-0-00 | | | | | | |
| Plocha povodí: | 126.454 | [km²] | Zeměpisné souřadnice: | 14.5719621 v.d. | 48.7298623 s.š. | | | | | |
| Nula vodočtu: | 585.23 | [m n. m.] | Procento plochy povodí toku: | 85 | | | | | | |
| Stupně povodňové aktivity: | | [cm] | [m³s ⁻¹] | Platnost SPA pro úsek toku: | | | | | | |
| 1.SPA (bdělost) | | 100 | 12.7 | Ličov - ústí do Malše | | | | | | |
| 2.SPA (pohotovost) | | 140 | 21.4 | Kritické místo: | | | | | | |
| 3.SPA (ohrožení) | | 170 | 29.7 | usedlost u Mareše | | | | | | |
| Průměrný roční stav: | 38 | [cm] | N-leté průtoky: | Q ₁ | Q ₅ | Q ₁₀ | Q ₅₀ | Q ₁₀₀ | | |
| Průměrný roční průtok: | 1.34 | [m³s ⁻¹] | [m³s ⁻¹] | 21 | 57 | 80 | 149 | 188 | | |
| Odesílatel zpráv: | Četnost hlášení SPA: | | I. | 1 x denně | | | | | | |
| | | | II. | 2 x denně | | | | | | |
| | | | III. | 3 hodinové hlášení | | | | | | |

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

| | | | |
|------|------------|------|------------|
| [cm] | V. - XI. | [cm] | XII. - IV. |
| 382 | 08.08.2002 | | |
| 206 | 14.05.1996 | | |
| 188 | 03.08.1991 | | |
| 157 | 19.08.1977 | | |
| 155 | 13.06.1998 | | |
| 143 | 19.06.1979 | | |
| | | | |
| | | | |

Popis umístění profilu:

silniční most Hradiště - Benešov nad Černou, pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:

